T C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

23.09.2019

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 9 Kalen Trafo Hırdavat Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rıca ederim.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	BAR 24 (BAKIMSIZ AKÜ REDERSÖR GRUBU 26AH)	Adet	1		
2	İZOLE ELDİVENİ (36 KV DAYANIKLI)	Adet	1		
3	İZOLE ÇİZME (36 KV DAYANIKLI)	Adet	1		
4	İZOLE PENS	Adet	1		
5	MANEVRA ISKANTASI	Adet	1		
6	İZOLE HALI	Metre	3		
7	OG BUŞİNG KAPAMA	Adet	3		
8	AG BUŞİNG KAPAMA	Adet	4		
9	İZOLE SEHPA.	Adet	1		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname
Son Teklif Verme Tarihi:26.09.2019 14:00
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm naklıye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır
3- Alıma Hile, desise, vaıt, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenın toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendırmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır
9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birımıne intikal etmesini müteakıp 0 ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakıt durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün ıçınde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındakı teslımatlarda oluşan sorumluluk ılgili yükleniciye aıttir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Muradiye Devlet Hastanesi
Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi No 42
Tlf. 0 (432) 451 204 Fax: e_mail· muradiyedevlethastanesı@hotmaıl.com

Poz No	13.2
Tanım	36 kv izole halı

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV'luk izole halı.

Poz No	13/004
Tanım	36 kv izole pens

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta izole pens

Poz No 12-004

Tanımı 36kV İzole Manevra Çubuğu

Poz No	13.1
Tanım	36 kv izole eldiven

ÖZEL-1: İZOLE ÇİZME

Özellikler:
Ġç yüksekliği 350mm., ağırlık 1.95 kg. Çifti
çizmeler EN345 (200 joule mukavemet sağlayan çelik burunlu) ve EN 347 standartlarında olmalıdır.
Çizmelerin üst kısmındaki mükemmel esneklik ve hafiflik sayesinde rahat hareket ve giyim kolaylığı
sağlanmıĢ olmalıdır.
NFS 73012'nin öngördüğü tutunma katsayısı olan 0.15'ten daha fazla oranda tüm yüzeylerde (gevĢek,
kaygan, eğimli ve dik zeminlerde) tutunma sağlamalıdır.

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET HASTANESİ
GÜLTAŞ
MALZEME BİRİM ŞOR

Üretim süreci ISO9001 ile sertifikalandırılmıG olacaktır.
TST NS: Güvenlik Elemansız
Birinci test, su içinde tüm çizme yüzeyine 1 dakika boyunca 10 kV voltaj uygulanarak yapılmıG ve en çok
izin verilen değere uygun 6mA kaçak olacaktır.
Gkinci test yine bir dakika boyunca çizmenin tabanına 36 kV voltaj uygulanmıG ve en çok izin verilen
değerden daha az olan 2.5 mA kaçak olacaktır.
Çizmeler, fazlar arası 36kV nominal voltaj bulunan gerilim hatlarında diğer elektrik geçirmez güvenlik
ekipmanları ile birlikte kullanılmalıdır.

ÖZEL-2: İZOLE BARET (STANDART TİP ELEKTRİK BARETİ)

Standart tip elektrik baretleri yüksek verimlilik ve maxımum güvenlikle çalıGmak için uygun olmalıdır.
Baretlerin üstünde aksesuar (kulaklık v.s) takılabilmesi için 30mm geniGliğinde takma yeri bulunmalıdır.
Alın kısmı terlemeyi önleyici malzemeyle kaplı, baG ve baret arasında rahat çalıGmak için havalandırma
boGluğu ve tekstil 6 noktadan bağlı baG bandı bulunacaktır.
Baretin çene bağı kullanmadan bile rahatlıkla kullanılabilmesini sağlayan ayar mekanizmaları ile
donatılmıştır, bu özellikler sayesinde başa tam oturur ve zor pozisyonlarda bile çok rahat çalışma imkanı
sunacaktır.
Teknik özellikler
TEST DEĞERLERi
Test voltajı:30000V (30000V 3 dakika akım uygulaması sızma akımı 3.98ma,Müsaade edilen 9 miliampers)
Kullanım voltajı:20000V
STANDARTLAR
Voltaj testi:ANSG Z89-1 2003
EN 397 2000-05,EN 50365 2002-11,ISO:9001 2008
Ağırlık:350Gr

ÖZEL-5: BAR24 BAKIMSIZ AKÜ REDRESÖR GRUBU 26AH


a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş pano malzemeleri, (Röleler, sinyal blokları, kumanda ve sılme bütanları, alarm kornası vs. gibi). Üç fazlı aşırı akım, üç faz aşırı akım + toprak, iki fazlı aşırı akım + toprak röleleri ve DC kaçağı rölesi: Besleme gerilimi 24 VDC - 110 VDC kademelerine ve Sabıt zamanlı, normal zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zaman karekteristıkierıne sahip olabilecektir. Ayrıca Aşırı akım ve toprak rölelerınin ayarları müstakilen ayarlanabilir türden olacaktır. Tank koruma rölesi : Is: 0,2-2 A ani çalışmalı olacaktır. (Bunların yerıne tesıslerimizde sabit zamanlı toprak koruma röleleri de kullanılabilir,) b) Montaj. Projesine göre pano üzerine konacak olan alet ve cihazların; işyerıne nakli, naklıye ıçin gerekli sigorta masrafları, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belırtılen esaslara ve panodaki yerlerıne göre montajı. (Cıhazın gerektirdiği montaj malzemesi ve montajı, bu cihazların bırbırı ile ırtıbatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesıtli NYA kablolar, bu ırtıbat ıçın gerekli klemensler (sıra terminalleri), spıraller, kablo kelepçeleri, kablo etıketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahıl. Pano ile panonun dışındakı dığer cıhazlar arasında kullanılan kabloların malzeme ve montaj bedelleri ayrıca ılgili pozlardan ödenir.) NORGU

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET HASTANESİ
SATINALMA VE
MALİ İŞLER BİRİMİ SOR

OG panonun komple bedeli; karkas bedeline (poz 24.7.1.1., poz 24.7.1.2., poz 24.7.1.3, poz 24.7.1 4.) panoya konacak poz 16., poz 24.7.2., poz 25. ve diğer pozlardaki cihazların malzeme ve montaj bedelleri eklenerek bulunur. 2. AG ve OG pano için gerekli malzemelere ihzarat bedeli ödenmez.


ÖZEL-3: BUŞİNG KAPAMA

36kV 'ya dayanıklı olmalıdır.
Havanın nem oranının artması durumunda oluşabilecek elektrik deşarjlarını en aza indirmeli.
Hat-hat arası yada hat-toprak yada hat-şase arası olası crepage (tanımlı aralık) mesafesi aşımlarında
oluşabilecek atlamalar en aza indirmeli.
Her tür yaban hayatın korunmasına yardımcı olmalı.
Yaban hayvanları kaynaklı enerji kesintilerini en aza indirmeli.
Buşinglerde meydana gelen yaşlanmayı en aza indirmeli.
Geçit izolatörlerinde meydana gelebilecek korozyonu önlemeli.
Paslanma ve yaz kış iklim etkilerini en aza indirerek şalt ömrünü uzatmalı.
Halojen free yapıda,
Antistatik özelliğe sahip olmalıdır.
Hidrofobik yüzeye sahiptir, su yolu oluĢturmayacaktır.
Uzun ömürlüdür ve UV ışınlarına karşı yüksek dirençli olacaktır.
Üstün mekanik dayanıma sahip,
Üstün elektriksel izolasyon sağlamalı,
V0 yanmazlık özelliğine sahip,
Yüksek sıcaklık dayanımı olacaktır.
uygulaması pratik ve kolay olmalıdır.



VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE DEVLET HASTANESİ
MUSTAFA KULTAS
DARI VE MALİ İŞLER BİRİM SOR

Mansum İCRİZ



VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADİYE DEVLET HASTANESİ
MUSTAFA GÜLTAŞ
İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİM SOR